

SERVIÇO DE CORRETIVA NA PONTE ROLANTE DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO PRINCIPAL.

(OBS) OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS DE ACORDO COM DESCRIÇÃO ABAIXO, INTEGRANTE DESTAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

1. SERVIÇOS:

Revisões e correções em:

- Caminho de rolamento da Ponte rolante da EBP NC;

1.1 Estrutura

- Instalação de linha de vida no caminho de rolamento do lado esquerdo do prédio;
- Levantamento dimensional do nivelamento e alinhamento do caminho de rolamento com emissão do relatório técnico com recomendações para os serviços necessários para as correções futuras;
- Correção das irregularidades da estrutura responsável pelo caminho de rolamentos da ponte rolante, abrangendo todos os desvios entre a pilastra 04 e 6 da lateral direita;
- Se executado serviço com solda, emitir relatório de qualidade de solda em relação aos defeitos relacionados ao mesmo;
- Utilização de tinta protetiva anti-corrosão nos locais de junção pós corte.

1.2 Locação de materiais/ equipamentos

- Todo e qualquer material e equipamento necessário para a execução da atividade deve ser de responsabilidade da empresa executante, tais como: Andaimos, estopa de limpeza, material para soldagem, EPI's, fluidos lubrificantes, entre outros.

1.3 Equipes de execução

- A empresa deve dispor de uma equipe treinada e com todos os exames e treinamentos necessários para a execução desta atividade, devendo passar anteriormente pelo setor de segurança do trabalho do DINC.

1.4 Garantia

- A empresa contratada deverá garantir o pleno funcionamento da estrutura supracitada por um período de 01 ano.

Petrolina, 12 de Setembro de 2017.

Samuel Lopes Ferreira
Supervisor mecânico

Elias Eduardo Roseno
Coordenador mecânico

